

# PROGRAM NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY STACJACH DROGI KRZYŻOWEJ Z KOŚCIOŁA W HYŻNEM.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

## WSTĘPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Ogólny stan zachowania obiektu.

Drewniane obramienia ze złoconiami i ornamentami wykazują wiele różnej wielkości ubytków fragmentów bądź całych elementów dekoracyjnych takich jak krzyże, wisiory, ozdobne guzy. W miejscach konstrukcyjnych łączeń poszczególnych desek występują szczeliny i pęknięcia.

Oryginalne złoconia są przykryte późniejszą matową warstwą szlakmetalii położonego na olejny - Mikstion.

Płaskorzeźby ze scenami „Drogi Krzyżowej” są brudne i pociemniałe z śladami lokalnych poprawek kolorystycznych.

## PROGRAM PRAC.

### I. Prace dokumentacyjne i badawcze.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu .
2. Demontaż całych stacji i ich ruchomych elementów przed przewiezieniem do pracowni.
3. Wykonanie odkrywek na rozpoznanie oryginalnych folii złotych lub srebrnych pokrytych obecnie szlakmetalem.

### II. Konserwacja konstrukcji ram.

1. Oczyszczenie lica i odwrocia .
2. Trucie żerujących drewnojadów metoda wstrzykiwania i powlekania powierzchniowego preparatem owadobójczym „HYLOTOX”.
3. Lokalna impregnacja osłabionego drewna żywicami akrylowymi.
4. Klejenie pęknięć, uzupełnianie ubytków drewna, flekowanie i wymiana niektórych fragmentów najsilniej zniszczonego drewna.
5. Lokalne kitowanie od lica otworów wylotowych po drewnojadach i drobnych pęknięć lub szczelin desek.
6. Scalenie kolorystyczne założonych kitów.
7. Pokrycie całej malowanej powierzchni werniksem woskowo- żywicznym.

### III. Konserwacja elementów złoconych.

1. Przeprowadzenie konserwacji technicznej analogicznie do konstrukcji (punkty 1 - 5).
2. Usunięcie osłabionych miejsc starych zapraw oraz wtórnych poprawek szlakmetalem.
3. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zapraw gruntem kredowo- klejowym pod złoconia.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2023-03-13  
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
pw. Narodzenia NMP w Hyżnem  
Hyżne 154  
36-024 HYŻNE

#### IV. Złocenie.

Przyjmuje się na 100% wszystkich powierzchni złoczonych wykonanie nowych złoczeń (złoto dukatowe) lub srebrzeń z uwzględnieniem pierwotnego układu elementów matowych i polerowanych.

1. Przygotowanie wszystkich powierzchni pod złocenia. Zakładanie nowego podkładu na nowych i oczyszczonych powierzchniach (dla złota dukatowego).
2. Zakładanie złota dukatowego na przygotowanych podkładach zachowaniem oryginalnego układu.
3. Część listew i elementów dekoracyjnych najbardziej narażonych na mechaniczne przetarcia zostanie pozłoczona złotem płatkowym w technice olejnej.
4. Zabezpieczanie złota przed mechanicznym ścieraniem w dolnych częściach - Zapponlakiem.

#### V. Płaskorzeźby ze scenami.

1. Konserwacja techniczna podłoża analogicznie do konstrukcji
2. Wykonanie badań na karnacjach i szatach w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
3. Usunięcie ewentualnych lokalnych poprawek i przemalowań do 10% powierzchni płaskorzeźb.
4. Podklejanie oryginału.
5. Uzupełnienie półtłustymi zaprawami klejowo-kredowymi ubytków oryginalnych gruntów z wyrównaniem powierzchni do poziomu oryginału oraz wypełnieniem otworów wylotowych po drewnojadach.
6. Zabezpieczenie powierzchni cienką warstwą retuszarskiego werniksu damarowego.
7. Wykonanie farbami olejnymi punktowań scalających w miejscach odsłoniętego i zachowanego oryginału oraz rekonstrukcji kolorystycznej w miejscach większych ubytków warstwy malarskiej i uzupełnienie ewentualnych złoczeń.

VI. Końcowy montaż wszystkich elementów poszczególnych stacji.

VII. Opracowanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Podkarpacki Urząd Ochrony Zabytków  
z siedzibą w Przemyślu  
legatura w Rzeszowie  
ul. Mickiewicza 7  
36-024 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7  
tel/fax 17 853-94-61, 17 353-94-62  
NIP: 795-20-71-175

Załącznik nr ..... 1

17/23  
do pisma / postanowienia / decyzji

L.dz. Rz-IRN 5444, 34.2023. r.

z dnia 10.03.2023

Z upoważnienia  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Bartosz Podubny  
Zastępca  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2023-03-13

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
Przebieżnica NMP w Hyżnem  
Hyżne 154  
36-024 HYŻNE