



Guzo

L. dz. IRN.Rz-5144.34.2023.MN
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175
Nr decyzji 17/23

Rzeszów 10. 03. 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 / oraz § 2 ust. 1 i § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /D. U. poz. 1609 z 2018 r. / oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6.06.2022 r. a także art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie wniosku **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w HYŻNEM dotyczący wydania pozwolenia na konserwację stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego.**

nr rej. zab.: B-388 z 15.02.2011 r

POZWALAM

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w HYŻNEM

na wykonanie niżej określonego zakresu robót: **konserwacji stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym** wg programu postępowania konserwatorskiego stanowiącego integralną część niniejszej decyzji, opracowanych przez mgr Piotra Bakuna

Termin ważności pozwolenia: **31 grudnia 2027 r.**

Pozwolenie wydaje się z następującymi warunkami:

- **przekazania nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac oświadczenia wykonawcy o przyjęciu obowiązków wykonania prac**
- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
- opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;

- dokonania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków

UZASADNIENIE

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem dotyczący pozwolenia na konserwację stacji drogi krzyżowej. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich, na które wydane było pozwolenie nr 11/11 z dn.23.02.2011 roku, które straciło ważność w dn. 31.12.2015 r. Nie wykonano wówczas pełnego zakresu prac określonego w w/w pozwoleniu i prace nie zostały ukończone. Obecne pozwolenie dotyczy wykonania prac przy trzech stacjach. Obrazy stacji drogi krzyżowej wymagają oczyszczenia, usunięcia przemalowań i końcowej konserwacji estetycznej. Wykonanie złoceń materiałem szlachetnym na detalach snycerskich przywróci obiektom pierwotny odbiór estetyczny.

Powołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 / oraz § 2 ust. 1 i § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz. U. poz. 1609 z 2018 r. / powołano, gdyż zezwolenie dotyczy prac powodujących zmiany w zabytku wpisanym do rejestru (nr. rej. wyżej). Powołanie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6. art. 93 ust. 1 tejsze ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na podstawie upoważnienia z dnia 6.06.2022 r. do rozpoznania niniejszej sprawy. Art. 104 Kpa powołano, gdyż załatwia przedmiotową sprawę.

POUCZENIE

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może być wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 127 § 1 i 129 § 1 i 2 kpa – za moim pośrednictwem odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zał. Program prac konserwatorskich



Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują do wykonania:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, 36-024 Hyżne

Otrzymują do wiadomości:

1. Piotr Bakun,

2. Urząd Gminy w Hyżnem, 36-024 Hyżne

3. Kuria Metropolitalna w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Pl. Katedralny 4

4. a / a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

5. teczka obiektu

M. Nikiel

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł
na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

PROGRAM NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY STACJACH DROGI KRZYŻOWEJ Z KOŚCIOŁA W HYŻNEM.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

WSTĘPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Ogólny stan zachowania obiektu.

Drewniane obramienia ze złoconiami i ornamentami wykazują wiele różnej wielkości ubytków fragmentów bądź całych elementów dekoracyjnych takich jak krzyże, wisiory, ozdobne guzy. W miejscach konstrukcyjnych łączeń poszczególnych desek występują szczeliny i pęknięcia.

Oryginalne złączenia są przykryte późniejszą matową warstwą szlakmetalumu położonego na olejny - Mikstion.

Płaskorzeźby ze scenami „Drogi Krzyżowej” są brudne i pociemniałe ze śladami lokalnych poprawek kolorystycznych.

PROGRAM PRAC.

I. Prace dokumentacyjne i badawcze.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu .
2. Demontaż całych stacji i ich ruchomych elementów przed przewiezieniem do pracowni.
3. Wykonanie odkrywek na rozpoznanie oryginalnych folii złotych lub srebrnych pokrytych obecnie szlakmetalem.

II. Konserwacja konstrukcji ram.

1. Oczyszczenie lica i odwrocia .
2. Trucie żerujących drewnojadów metoda wstrzykiwania i powlekania powierzchniowego preparatem owadobójczym „HYLOTOX”.
3. Lokalna impregnacja osłabionego drewna żywicami akrylowymi.
4. Klejenie pęknięć, uzupełnianie ubytków drewna, flekowanie i wymiana niektórych fragmentów najsilniej zniszczonego drewna.
5. Lokalne kitowanie od lica otworów wylotowych po drewnojadach i drobnych pęknięć lub szczelin desek.
6. Scalenie kolorystyczne założonych kitów.
7. Pokrycie całej malowanej powierzchni werniksem woskowo- żywicznym.

III. Konserwacja elementów złoconych.

1. Przeprowadzenie konserwacji technicznej analogicznie do konstrukcji (punkty 1 - 5).
2. Usunięcie osłabionych miejsc starych zapraw oraz wtórnych poprawek szlakmetalem.
3. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zapraw gruntem kredowo- klejowym pod złoconia.

IV. Złocenie.

Przyjmuje się na 100% wszystkich powierzchni złoczonych wykonanie nowych złoczeń (złoto dukatowe) lub srebrzeń z uwzględnieniem pierwotnego układu elementów matowych i polerowanych.

1. Przygotowanie wszystkich powierzchni pod złocenia. Zakładanie nowego podkładu na nowych i oczyszczonych powierzchniach (dla złota dukatowego).
2. Zakładanie złota dukatowego na przygotowanych podkładach zachowaniem oryginalnego układu.
3. Część listew i elementów dekoracyjnych najbardziej narażonych na mechaniczne przetarcia zostanie pozłoczona złotem płatkowym w technice olejnej.
4. Zabezpieczanie złota przed mechanicznym ścieraniem w dolnych częściach - Zapponlakiem.

V. Płaskorzeźby ze scenami.

1. Konserwacja techniczna podłoża analogicznie do konstrukcji
2. Wykonanie badań na karnacjach i szatach w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
3. Usunięcie ewentualnych lokalnych poprawek i przemalowań do 10% powierzchni płaskorzeźb.
4. Podklejanie oryginału.
5. Uzupełnienie półtłustymi zaprawami klejowo-kredowymi ubytków oryginalnych gruntów z wyrównaniem powierzchni do poziomu oryginału oraz wypełnieniem otworów wylotowych po drewnojadach.
6. Zabezpieczenie powierzchni cienką warstwą retuszerskiego werniksu damarowego.
7. Wykonanie farbami olejnymi punktowań scalających w miejscach odsłoniętego i zachowanego oryginału oraz rekonstrukcji kolorystycznej w miejscach większych ubytków warstwy malarskiej i uzupełnienie ewentualnych złoczeń.

VI. Końcowy montaż wszystkich elementów poszczególnych stacji.

VII. Opracowanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
Legatura w Rzeszowie
36-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
/fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175

Załącznik nr 1

19/23
No pisma / postanowienia / decyzji

L.dz. Rz-IRN 5144, 34.2023.14

z dnia 10.03.2023

Piotr Bakun
Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

